



# GEMEINDE HOFSTETTEN

Hauptstraße 5, 77716 Hofstetten

## Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bauvorhaben: **Neugestaltung Dorfmitte, 2. Bauabschnitt**

Leistungen:

- Entwässerungsarbeiten
- Betonpflasterarbeiten
- Straßenbauarbeiten
- Verlegung von Leerrohren

Auftraggeber: **Gemeinde Hofstetten  
Hauptstraße 5  
77716 Hofstetten**

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Art des Auftrags: Bauvertrag nach VOB

Leistungen: **Regenwasserkanal und Straßentwässerung**

Aushub Rohrgraben	ca. 245 m <sup>3</sup>
Fremdmaterial Rohrgraben	ca. 245 m <sup>3</sup>
Kunststoffrohre bis DN/OD 160	ca. 115 m
Kunststoffrohre DN/OD 250 bis 315	ca. 90 m
Fertigteilschächte	ca. 3 St
Straßeneinläufe	ca. 12 St

### **Straßenbau- und Betonpflasterarbeiten**

Planum herstellen	ca. 1.150 m <sup>2</sup>
Schichten ohne Bindemittel aufnehmen	ca. 585 m <sup>3</sup>
Schottertragschicht	ca. 585 m <sup>3</sup>
Erschwernis durch Einbauten	ca. 16 St
Asphalt trennen	ca. 380 m
Asphalt fräsen	ca. 1.050 m <sup>2</sup>
Bituminöse Befestigung aufnehmen	ca. 800 m <sup>2</sup>
Asphalttragschicht, d = 10 cm	ca. 270 m <sup>2</sup>
Asphaltdeckschicht, d = 4 cm	ca. 1.080 m <sup>2</sup>
Rinnenplatten aufnehmen	ca. 295 m
Bordsteine aufnehmen	ca. 360 m
Rinnenplatten	ca. 350 m
Bordsteine	ca. 490 m
Betonpflaster aufnehmen	ca. 120 m <sup>2</sup>
Betonpflaster aufnehmen/wiederverleg.	ca. 265 m <sup>2</sup>
Betonpflaster	ca. 550 m <sup>2</sup>
Drainfugenpflaster	ca. 190 m <sup>2</sup>
Flachbordsteine	ca. 15 m

### **Erdarbeiten Wasserleitungsbau**

Baugrube	ca. 18 m <sup>3</sup>
----------	-----------------------

### **Verlegung von Leerrohren**

Kabelgraben herstellen	ca.	160 m
Kabelschutzrohre DA 140 und DA 160	ca.	175 m
Rohrverbund 4 x 20/15	ca.	140 m
Rohrverbund 12 x 7/4	ca.	240 m
Einzelrohr 10/6	ca.	120 m

Ausführungsfristen:	Baubeginn: 12. Oktober 2020 Fertigstellung: 28. Februar 2021
Angebotsöffnung:	<b>Donnerstag, den 10. September 2020 um 11:00 Uhr</b> im Bürgersaal der Gemeinde Hofstetten, Hauptstraße 5
Angebotsanforderung und Angebotsausgabe:	Die Ausschreibungsunterlagen können nach telefonischer Anmeldung ab <b>Montag, 17. August 2020</b> abgeholt beziehungsweise angefordert werden bei <b>Zink Ingenieure GmbH, Marleiner Straße 4, 77756 Offenburg</b>
Planung, Bauleitung und Planeinsicht:	<b>Zink Ingenieure GmbH, Ingenieurbüro für Tief- und Wasserbau, Stadtplanung und Verkehrsanlagen Marleiner Straße 4, 77756 Offenburg</b> Tel. (0781) 99 07 79 - 0 E-Mail: dietmar.ribar@zink-ingenieure.de
Zur Eröffnung zugelassen:	Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:	Deutsch
Sicherheiten:	Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto) Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme (brutto)
Zahlungsbedingungen:	Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	4 Wochen (10. Oktober 2020)
Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A:	Landratsamt Ortenaukreis, Badstraße 20 als Rechtsaufsichtsbehörde
Entschädigung für Verdingungsunterlagen:	<b>40,00 €</b> für LV-Doppelfertigung in bar oder gegen Verrechnungsscheck <b>Postversand</b> erfolgt nur gegen Voreinsendung eines Verrechnungsschecks zzgl. <b>5,00 €</b> für Porto und Verpackung. Das Leistungsverzeichnis (GAEB 2000 und XML 3.1-Datei) und die Pläne zur Ausschreibung (PDF-Format) werden auf CD mit verschickt.

**Martin Aßmuth**  
**Bürgermeister**